


УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»

 В.И.Редькин
"30" мая 2025 год

Перечень работ

необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов

Наименование учреждения: ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница»

№ п/п	Разделы работ	Виды работ (в т.ч. проектные работы) согласно акту техосмотра от апреля 2017 г.	Ед. изм.	К-во	Стои- мость работ, руб.	Нали- чие утвер- ждён. смет (да/нет)
Адрес площадки: г.Талица ул. Красноармейская,23						
1	Система отопления и вентиляции	Ревизия запорной арматуры с заменой износившихся деталей	шт	52	12500	НЕТ
		Государственная поверка коммерческих узлов учёта тепла (УКУТ)	шт	15	199000	НЕТ
		Промывка оборудования УКУТ, трубопроводов, системы теплоснабжения	шт	27	5600	НЕТ
		Гидравлическое испытание систем теплоснабжения	шт	33	—	НЕТ
		Ревизия электрокотлов в зданиях с автономным отоплением с заменой износившихся деталей	шт	14	4500	НЕТ
		Замена элементов системы отопления	шт	8	11440	НЕТ
2	Наружные тепловые сети	Собственных сетей нет				
3	Электроснабжение	Ревизия электрооборудования зданий ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» с заменой износившихся деталей	шт	68	21500	НЕТ

		Ревизия дизель-генераторной установки с заменой износившихся деталей	шт	1	12500	НЕТ
		Ревизия электродвигателей с заменой износившихся деталей	шт	10	4500	НЕТ
5	Сети водопровода и канализации	Профилактическая прочистка канализационных сетей	м	534	14000	НЕТ
		Частичная замена участков канализационных сетей	м	18	12000	НЕТ
		Ревизия электроводонагревателей с заменой износившихся деталей	шт	14	6000	НЕТ
		Ревизия внутренних сетей водопровода с заменой участка трубопровода с резервной скважины.	м.	32	31500	НЕТ
		Ревизия глубинного насоса на резервной скважине	шт.	2	3500	НЕТ
		Ревизия запорной арматуры с заменой износившихся деталей	шт	48	14850	НЕТ
6	Котельная					
7	Ремонтно-строительные работы, направленные на повышение энергоэффективности зданий учреждения.	Технический осмотр состояния зданий	шт	68	—	НЕТ
		Утепление дверей входных и подвальных, чердачных люков	шт	10	12280	НЕТ
8	Наличие коммерческих узлов учёта тепла (УКУТ), (да/нет)	ДА	шт	21		
9	Наличие автоматических систем регулирования отопления (да/нет)	НЕТ				

Начальник энергетической службы _____ А.И.Сизиков

Тел. 8 (34371) 21730